



Kondygnacja	NR pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.
PARTER	0.01a	KASA/BOI	22,80
	0.02	LOKAL USŁUGOWY NR 3	17,25
	0.03	LOKAL USŁUGOWY NR 4	26,44
	0.04	WC MĘSKIE	9,82
	0.05	WC DAMSKIE	4,98
	0.06	ŚIATNIA MĘSKA WC	10,86
	0.07	ŚIATNIA DAMSKA Z WC	11,32
	0.08	POKÓJ SOCJALNY	9,25
	0.09	BIURO KOMENDANTA	14,82
	0.10	WINDYKACJA - KASA	18,68
	0.11	CEPIK	9,80
	0.12	BIURO STRAŻNIKÓW MIEJSKICH	24,98
	0.13	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	4,53
	0.14	INFORMATYK	17,50
	0.15	MAGAZYN	8,51
	0.16	BAR	24,59
	0.17	BOKS NA ROWERY	14,74
	0.18	LOKAL USŁUGOWY NR 1	26,85
	0.19	LOKAL USŁUGOWY NR 2	15,23
	0.20	KOMUNIKACJA	109,23
	0.20a	KOMUNIKACJA	11,07
	0.20b	KOMUNIKACJA	11,44
	0.20c	KOMUNIKACJA	14,30
	0.20d	KOMUNIKACJA	2,77
	0.20e	PRZEDSIÓNEK	2,73
	0.21	PRZEDSIÓNEK	26,82
	0.22	KOMUNIKACJA	33,68
	0.22a	PRZEDSIÓNEK	3,66
	0.23	LOKAL USŁUGOWY NR 5A	11,91
	0.24	LOKAL USŁUGOWY 5B	24,47
	0.25	LOKAL USŁUGOWY NR 6A	128,19
	0.26	ŚIATNIA	5,94
	0.27	WC DAMSKIE	4,88
	0.28	WC MĘSKIE	7,67
	0.29	KOMUNIKACJA	32,51
	0.30	PRZEDSIÓNEK	6,55
	0.31	LOKAL USŁUGOWY NR 6B	5,35
	0.32	KŁATKA SCHODOWA	18,45
	0.33	LOKAL USŁUGOWY NR 7	69,45
	0.34	MAGAZYN	2,89
	0.35	WC MĘSKIE	4,64
	0.36	WC DAMSKIE	4,62
	0.37	CZYTALNIA Z SALĄ SPOTKAŃ	151,20
	0.38	DZIAŁ DLA DZIECI	70,03
	0.39	KOMUNIKACJA	25,98
	0.40	PRZEDSIÓNEK	6,56
	0.41	CZYTALNIA INTERNETOWA	23,72
	0.42	MAGAZYN	5,51
	0.42a	ROZDZIELNIA ENERGETYCZNA	4,28
	0.43	WC DAMSKIE	9,14
	0.44	WC MĘSKIE	8,16
	0.45	POM. SOCJALNE	6,18
	0.46	KŁATKA SCHODOWA	18,45
		<b>1194,38 m<sup>2</sup></b>	

**REWIZJA NR 1 - LEGENDA:**

- KD** - kontrola dostępu
- ROAFIM1** - dodatkowe elementy instalacji teletechnicznej
- ROAFIM2** - przebiegi
- zamurowania** - zamurowania projektowane ściany
- drzwi** - projektowane drzwi
- drzwi do usunięcia** - projektowane drzwi do usunięcia

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, docięplona styropianem gr. 15 cm z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E24 klasy 20, mur grubości 24 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E24 klasy 20, mur grubości 24 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E18A klasy 20, mur grubości 18 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E12 klasy 15, mur grubości 12 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E8 klasy 15, mur grubości 8 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG

- podciagi
- stopy żelbetowe
- odwodnienie liniowe
- zawór czerpalny ze złączką do węża
- wpusł
- hydrant HP25
- wentylacja grawitacyjna wspomagana
- balustrada szklana wewnętrzna mocowana punktowo
- wc montowane na stelażu podłynkowym
- wc dla osób niepełnosprawnych montowane na stelażu podłynkowym

**UWAGI:**

- PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- EVENTUALNE NIEŚCISNOSI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM MATERIAŁÓW.

NADZORCA I AUTOR OBRĘTU: BIURO INŻYNIERSTWA I ARCHITEKTURY USŁUGOWY WRAZ Z ZAOPROPOZYCIAMI TERENU PARAFIENI WIEDZNI WYKONAWCZY ul. Wesołości 10b 75-500 Miejskiy Stawak		PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>ARCHidea</b> Szosowa 70-542, Rybnik, Sierpnia 3/15 tel. (011) 812 19 48, 450 276 461	
INWESTOR: "NOWE CENTRUM" sp. z o.o. ul. Wesołości 10b 75-500 Miejskiy Stawak	BRANŻA: ARCH.	SKALA: 1:100	DATA: 30.03.2021 r.
TYTUŁ PRACY: <b>REWIZJA NR 1</b> <b>RZUT PARTERU</b>		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY ANEKS NR 2	
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. ANNA FLUCIŃSKA upr. nr 105/2002		NUMER RYSUNKU: <b>REW.1</b> <b>A2</b>	